PROPOSTA:		MUNICÍPIO/UF:	MAGALHÃES BARATA
PROCESSO:		RESP. TÉCNICO:	ANA PRISCILA AMIN
CONCEDENTE:		REGISTRO PROF.:	CAU: 266266-3/PA
PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA	BDI (%):	31,70%
ENDEREÇO OBRA:	RUA LAURO SODRÉ, S/N	BASE DE DADOS:	SEDOP SET/2021 E SINAPI DEZ/2021 - DESONERADO
OBJETO:	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MATRIZ		

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS (CPU)

4.4	CPU 01	GRELHA FERRO FUNDIDO DE 30X30			UND.:	UND
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR	TOTAL
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3520	R$ 20,70	R$ 7,29
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5200	R$ 16,38	R$ 8,52
COTAÇÃO		GRELHA DE FERRO FUNDIDO 30X30CM	UND.	1,0000	R$ 85,35	R$ 85,35
					TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTO	R$ 85,35
					TOTAL MÃO DE OBRA COM ENCARGO SOCIAIS(Horista: 86,90%; Mensalisa: 47,89%)	R$ 15,81
					TOTAL SEM BDI	R$ 101,16
					BDI (Material ; Mão de Obra ; Equipamento)	R$ 32,07
					TOTAL COM BDI	R$ 133,23

CPU 002	5.1	PLAYGROUND			UND.:	UND
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR	TOTAL
COTAÇÃO		Gangorra móvel triplo com 6 assentos, estrutura de madeira de Lei com tubo de ferro galvanizados	UND	1,0000	R$ 2.775,00	R$ 2.775,00
COTAÇÃO		Carrossel de roda c/07 assentos, estrutura de ferro galvanizado e assentos de madeira de Lei	UND	1,0000	R$ 3.552,00	R$ 3.552,00
COTAÇÃO		Balanço de corda triplo, estrutura em madeira, assentos em madeira pendurados em corda número 16, medindo 3m de comp. E 2m de larg.	UND	1,0000	R$ 2.775,00	R$ 2.775,00
COTAÇÃO		Escorregador grande estrutura em madeira de Lei.	UND	1,0000	R$ 2.775,00	R$ 2.775,00
SINAPI	93358	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m	M³	0,4800	R$ 67,60	R$ 32,45
SINAPI	94963	Concreto FCK = 15 MPA, traço 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l	M³	0,4800	R$ 428,32	R$ 205,59
SINAPI	92873	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	M³	0,4800	R$ 174,25	R$ 83,64
					TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTO	R$ 12.198,68
					TOTAL MÃO DE OBRA COM ENCARGO SOCIAIS(Horista: 86,90%; Mensalisa: 47,89%)	
					TOTAL SEM BDI	R$ 12.198,68
					BDI (Material ; Mão de Obra ; Equipamento)	R$ 3.866,98
					TOTAL COM BDI	R$ 16.065,66

6.3	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO COM FUNDAÇÃO EM CONCRETO E ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO				UND.:	UND
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR	TOTAL
SEDOP	30010	Escavação manual até 1,50m de profundidade	m³	0,0090	R$ 48,06	R$ 0,43
SEDOP	40283	Bloco em concreto armado p / fundação (inc. forma)	m³	0,0090	R$ 2.754,25	R$ 24,79
SEDOP	201454	Tubo FºGº 4"	m	0,9700	R$ 199,43	R$ 193,45
SEINFRA	I0974	Lixeira em fibra de vidro cap = 40l e diam.=35 cm	und	1,0000	R$ 221,00	R$ 221,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,3000	R$ 21,31	R$ 6,39
SIINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,3000	R$ 17,09	R$ 5,13

PROPOSTA:		MUNICÍPIO/UF:	MAGALHÃES BARATA
PROCESSO:		RESP. TÉCNICO:	ANA PRISCILA AMIN
CONCEDENTE:		REGISTRO PROF.:	CAU: 266266-3/PA
PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA	BDI (%):	31,70%
ENDEREÇO OBRA:	RUA LAURO SODRÉ, S/N	BASE DE DADOS:	SEDOP SET/2021 E SINAPI DEZ/2021 - DESONERADO
OBJETO:	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MATRIZ		

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS (CPU)

TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTO	R$ 439,67
TOTAL MÃO DE OBRA COM ENCARGO SOCIAIS(Horista: 86,90%; Mensalisa: 47,89%)	R$ 11,52
TOTAL SEM BDI	R$ 451,19
BDI (Material ; Mão de Obra ; Equipamento)	R$ 143,03
TOTAL COM BDI	R$ 594,22

7.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				UND.:	UND
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR	TOTAL
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	117,0000	R$ 93,30	R$ 10.916,10
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	624,0000	R$ 18,51	R$ 11.550,24
TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTO						
TOTAL MÃO DE OBRA COM ENCARGO SOCIAIS(Horista: 86,90%; Mensalisa: 47,89%)						R$ 22.466,34
TOTAL SEM BDI						R$ 22.466,34
BDI (Material ; Mão de Obra ; Equipamento)						R$ 7.121,83
TOTAL COM BDI						R$ 29.588,17

ANA PRISCILA DE ALMEIDA AMIN:77570235215

Assinado de forma digital por ANA PRISCILA DE ALMEIDA AMIN:77570235215
Dados: 2022.03.04 12:32:09 -03'00'